Station service en cours d'exploitation

Travaux de réhabilitation des sols

OYONNAX (01)



ANNÉE DE LIVRAISON → **2012**

→ MISSION / DESCRIPTION

- Pollution de la nappe et des gaz du sol par des hydrocarbures et BTEX.
- Contamination de l'eau souterraine.

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION -

Concentrations en hydrocarbures non volatils (C10-C40)de 6 000 mg/kg et BTEX jusqu'à 480 mg/kg dans les terres polluées.Dans les eaux souterraines de 1mg/L et en BTEX jusqu'à 2 mg/L .- Dépollution pour les gaz du sol selon les normes de rejets en vigueur.- Dépollution pour les eaux : Hydrocarbures totaux : norme eau potable.- BTEX : norme eau potable.- Mise en place d'un traitement par extraction multi-phases, stripping et désorption catalytique.

TRAVAUX PUBLICS

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE

EAU

DÉPOLLUTION

IMMOBILIER

MATÉRIAUX / INDUSTRIES

ÉNERGIE

→ TYPE DE MARCHÉ : **Privé**

→ MONTANT DES TRAVAUX : **350 000 € HT**

→ M[e] D'OUVRAGE : **SHELL**

OPÉRATION RÉALISÉE PAR **Lhotellier Dépollution** | CONTACT - 02 32 86 89 30 - depollution@lhotellier.fr