RD 60

Aménagement + mise hors gel

BEAURAINS (62)

ANNÉE DE LIVRAISON → **2015**

→ MISSION / DESCRIPTION

- Terrassement et réalisation de l'ensemble de la structure voirie.
- 40 cm de couche de forme D2/D3.
- Couche de fondation en grave hydraulique 0/20 T3 sur 21 cm.
- Couche de base en grave hydraulique 0/20 T3 sur 18 cm.
- Couche de liaison en BBSG 0/10 calcaire sur 6 cm.
- Couche de roulement en BBSG 0/10 porhyre sur 5 cm.

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Chantier réalisé en 45 jours.
- Soit 50 000 m³ de terrassement (25 000 m³ de GNT 0/80 Calcaire et 20 000T de grave hydraulique de Classe T2).

TRAVAUX PUBLICS

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE

EAU

DÉPOLLUTION

IMMOBILIER

MATÉRIAUX / INDUSTRIES

ÉNERGIE

→ SECTEUR D'ACTIVITÉ : **Aménagement**
→ TYPE DE MARCHÉ : **Public**
→ SURFACE : **80 000 m²**
→ MONTANT DES TRAVAUX : **652 000 € HT**
→ Me D'OUVRAGE : **Conseil Général du Pas-de-Calais**
→ Me D'ŒUVRE : **M.D.A.D. de l'Arrageois**

OPÉRATION RÉALISÉE PAR **SNPC** | CONTACT - 03 21 07 60 10 - snpc@lhotellier.fr