Poste de refoulement

Réhabilitation et aménagement de deux postes de refoulement

BELLE-EGLISE ET FOSSEUSE (60)

ANNÉE DE LIVRAISON → **2017**

→ MISSION / DESCRIPTION

Réhabilitation de 2 postes de refoulement

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Travaux effectués avec continuité de service
- Travaux effectués dans la nappe phréatique avec rabattement
- Création de chambres à vannes avec système de bondes anti-remontée H2S
- Modification des trappes d'accés
- Changement des canalisation existantes en INOX 316L
- Mise en place d'une vanne d'isolement

TRAVAUX PUBLICS

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE

EAU

DÉPOLLUTION

IMMOBILIER

MATÉRIAUX / INDUSTRIES

ÉNERGIE

→ SECTEUR D'ACTIVITÉ : **Eaux Usées Domestiques et Industrielles**

→ TYPE DE MARCHÉ : **Public**

→ MONTANT DES TRAVAUX : **59 000 € HT**

→ M^e D'OUVRAGE : **syndicat mixte d'assainissement des sablons**

→ M^e D'ŒUVRE : **syndicat mixte d'assainissement des sablons**