

# → Déviation de la RD930

## → Réalisation d'une 2\*1 voie sur environ 2 km et création de trois carrefours

FERRIÈRES-EN-BRAY (76)



YEAR OF DELIVERY → 2020

### → MISSION / DESCRIPTION

Travaux de terrassements, couches de forme, assainissement pluvial et bassins, chaussées

### → SPECIFICITIES OF THE OPERATION

Terrassement → 125 000 m<sup>3</sup>  
 Traitement de sol → 38 000 m<sup>3</sup>  
 Couche de forme en matériaux recyclés → 30 000 m<sup>2</sup>  
 Chaussée Grave bitume et enrobés → 30 000 m<sup>2</sup>



TRAVAUX PUBLICS



BÂTIMENT



DÉCONSTRUCTION  
DÉSAMIANTAGE



EAU



DEPOLLUTION



PROMOTION  
IMMOBILIÈRE



MATÉRIAUX /  
INDUSTRIE



ÉNERGIE

- ACTIVITY AREA : Terrassement
- MARKET TYPE : Public
- SURFACE : 90 000 m<sup>2</sup>
- COST OF WORKS : 8 000 000 €
- CLIENT : SNCF réseaux / SETEC Organisation
- PROJECT MANAGER : SYSTRA