

→ CHU (University Hospital Center)

Remplacement de la couverture amiante ciment

MAROMME (76)



YEAR OF DELIVERY → 2015

→ MISSION / DESCRIPTION

Remplacement de la couverture amiante ciment par le dessus avec repose de couverture provisoire.

→ SPECIFICITIES OF THE OPERATION

L'opération consiste au remplacement de 1 500 m² de couverture en amiante ciment, par le dessus sans occasionner de gêne pour l'activité de l'entreprise utilisatrice en dessous. Pour cela, nous avons mis en place un filet de sous face composé d'une grosse maille (anti chute pour le personnel), une petite maille pour les chutes de petits éléments (crochet, vis ...) et une bâche pour les infiltrations d'eau.

TRAVAUX
PUBLICS
BÂTIMENT

DÉPOLLUTION
DÉSAMIANTAGE
DÉCONSTRUCTION

DÉCHETS

EAU



→ ACTIVITY AREA : Asbestos removal

→ MARKET TYPE : Private

→ SURFACE : 1 231 m²

→ COST OF WORKS : 800 000 € HT

→ CLIENT : MF Production