Advitam

Travaux d'extension de plateforme de stockage agricole

PUISIEUX (62)



ANNÉE DE LIVRAISON → **2018**

→ MISSION / DESCRIPTION

Plateforme de stockage céréalière

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

Réalisation du GC pour la pose d'un pont bascule avec longrine préfa
Décapage de la terre végétale y/c évacuation en décharge 990 m³
Déblais /remblais 700 m³
Traitement d'arase à la chaux
Voirie lourde en Grave Bitume 0/14

TRAVAUX PUBLICS

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION

EAU

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION

IMMOBILIER

MATÉRIAUX & INDUSTRIES

ÉNERGIE

- SECTEUR D'ACTIVITÉ : **Terrassement**
- TYPE DE MARCHÉ : **Privé**
- SURFACE : **4 000 m²**
- MONTANT DES TRAVAUX : **126 000 € HT**
- Me D'OUVRAGE : **UNÉAL**
- Me D'ŒUVRE : **ADVITAM**

OPÉRATION RÉALISÉE PAR **SNPC** | CONTACT - 03 21 07 60 10 - snpc@lhotellier.fr