

# → Déviation de la RD930

## → Réalisation d'une 2\*1 voie sur environ 2 km et création de trois carrefours

FERRIÈRES-EN-BRAY (76)



ANNÉE DE LIVRAISON → 2020

### → MISSION / DESCRIPTION


Travaux de terrassements, couches de forme, assainissement pluvial et bassins, chaussées

### → SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

Terrassement → 125 000 m<sup>3</sup>  
Traitement de sol → 38 000 m<sup>3</sup>  
Couche de forme en matériaux recyclés → 30 000 m<sup>2</sup>  
Chaussée Grave bitume et enrobés → 30 000 m<sup>2</sup>




TRAVAUX PUBLICS



BÂTIMENT



DÉCONSTRUCTION  
DÉSAMIANTAGE



EAU



DÉPOLLUTION



PROMOTION  
IMMOBILIÈRE



MATÉRIAUX /  
INDUSTRIE



ÉNERGIE

→ SECTEUR D'ACTIVITÉ : Terrassement

→ TYPE DE MARCHÉ : Public

→ SURFACE : 90 000 m<sup>2</sup>

→ MONTANT DES TRAVAUX : 8 000 000 €

→ M<sup>e</sup> D'OUVRAGE : SNCF réseaux / SETEC Organisation

→ M<sup>e</sup> D'ŒUVRE : SYSTRA