Super U

Travaux de dépollution ancienne Station-Service

BLANGY SUR BRESLE (76)

ANNÉE DE LIVRAISON → **2022**

→ MISSION / DESCRIPTION

- Extraction et évacuation des cuves enterrées, massifs et tuyauteries
- Excavation et évacuation en filières agréées de 1 300 tonnes de terres inertes et polluées, bétons et enrobés
- Terrassement d'un bassin EP pour le VRD à suivre

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Dégazage et nettoyage préalable des 2 cuves
- Pompage et traitement des eaux de nappe phréatique avec unité autonome sur chantier (pompes, skid, filtre à charbon)

TRAVAUX PUBLICS | BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL | DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION | EAU

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION | IMMOBILIER | MATÉRIAUX & INDUSTRIES | ÉNERGIE

→ SECTEUR D'ACTIVITÉ : **Réhabilitation**
→ TYPE DE MARCHÉ : **Privé**
→ SURFACE : **735 m²**
→ M^e D'OUVRAGE : **SUPER U**