



Construction d'un équipement d'hôtellerie de plein-air

Camping de 160 emplacements

QUIBERVILLE (76)



ANNÉE DE LIVRAISON → 2023

→ MISSION / DESCRIPTION

Travaux de terrassements, voiries, réseaux (EU EP AEP), massifs drainants, parvis en bétons désactivés

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Terrassement → 15 000 m³
- Structure de chaussée en traitement de sol → 5 000 m³
- Parking drainants en mélange terre/pierre avec bandes de stationnement en béton → 2 250 m²
- Cheminnements en sable stabilisé → 1 500 m²
- Emplacement en mélange Terre/Pierre sur structure drainante → 5 500 m²
- Réseau AEP → 2 000ml
- Réseau EU 1 000ml
- Parvis en béton désactivé → 900 m²




TRAVAUX
PUBLICS




BÂTIMENT
&
GÉNIE
CIVIL



DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE
DÉPOLLUTION




EAU




DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE
DÉPOLLUTION



IMMOBILIER



MATÉRIAUX
&
INDUSTRIES



ÉNERGIE

→ SECTEURS D'ACTIVITÉ : Terrassement / Génie civil

→ TYPE DE MARCHÉ : Public

→ SURFACE : 40 000 m²

→ MONTANT DES TRAVAUX : 1 680 000 €

→ M^e D'OUVRAGE : Mairie de Quiberville

→ M^e D'ŒUVRE : Infraservices