# Construction d'un méthaniseur

## EURAMÉTHA

SAINT-LAURENT-BLANGY (62)

ANNÉE DE LIVRAISON → **2022**

### → MISSION / DESCRIPTION

Travaux de terrassement et de VRD
- 6 400 m³ de décapage
- 17 500 m³ de terrassement en déblais / remblais, avec tri des déblais lors de la phase de terrassement pour identifier les matériaux traitables ou non

### → SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- 16 800 m² de couche de forme de plateforme de stockage et voirie en traitement de sol en place à la chaux et au liant hydraulique
- 6 000 m² de matelas de répartition en traitement de sol en place pour plateforme bâtiment et Génie Civil
- 2 100 T de grave bitume C4 enrichie pour résister à l'acidité des jus
- 2 200 m² d'enduit bicouche pour voie pompier

535 ml d'assainissement pour les EP de toiture et 631

TRAVAUX PUBLICS

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION

EAU

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION

IMMOBILIER

MATÉRIAUX & INDUSTRIES

ÉNERGIE

→ SECTEURS D'ACTIVITÉ : **Terrassement / Enrobés et revêtements / Traitement de sols**
→ TYPE DE MARCHÉ : **Public**
→ SURFACE : **25 000 m²**
→ MONTANT DES TRAVAUX : **3 400 000 € HT**
→ Me D'OUVRAGE : **EURAMETHA**
→ Me D'ŒUVRE : **SEPOC**

OPÉRATION RÉALISÉE PAR **SNPC** | CONTACT - 03 21 07 60 10 - snpc@lhotellier.fr