

→ Retraitement hydrocarbonné

RD 39 - ETAING / RECOURT

ETAING [62]



ANNÉE DE LIVRAISON → 2024

→ MISSION / DESCRIPTION

Travaux de Terrassement, Voirie, Retraitement

Réutilisation après criblage de 360 m³ apport de fraisats pour rechargement avant retraitement.

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

Réalisation d'un retraitement de chaussée au liant hydrocarbonné (mousse de bitume) sur 10 cm : 845 m³

Fourniture et mise en place de :

- poutre en grave traité : 1 200 ml
- enduits superficiels d'usures monocouche pré-gravillonné : 8 450 m²




TRAVAUX PUBLICS




CONSTRUCTION



DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE
DÉPOLLUTION




EAU




DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE
DÉPOLLUTION



IMMOBILIER



MATÉRIAUX
&
INDUSTRIES



ÉNERGIE

→ SECTEURS D'ACTIVITÉ : Terrassement / Enrobés et revêtements

→ TYPE DE MARCHÉ : Public

→ SURFACE : 7 000 m²

→ MONTANT DES TRAVAUX : 225 000 € HT

→ M^e D'OUVRAGE : Conseil Général - Pas de Calais

→ M^e D'ŒUVRE : Conseil Général - Pas de Calais