Ancien site Traitmat

Travaux de réhabilitation des sols

CHOLET (49)



ANNÉE DE LIVRAISON → **2014**

→ MISSION / DESCRIPTION

Travaux de réhabilitation des sols dus à la présence de 3 sources de pollution.

- Une zone impactée par des hydrocarbures à proximité de l'emplacement d'une ancienne cuve.
- Une zone impactée par les solvants chlorés au droit d'une zone avec bacs et cuves de traitement d'une aire de lavage.
- Présence de solvants chlorés dans les eaux souterraines.

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- 544 terres polluées aux HCT ont été excavées à l'aide d'une pelle 20 tonnes et évacuées en filières de traitement biologique.
- Mise en place un traitement par extraction multi-phases à l'aide de 15 puits à l'intérieur d'un bâtiment.

TRAVAUX PUBLICS

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION

EAU

DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION

IMMOBILIER

MATÉRIAUX & INDUSTRIES

ÉNERGIE

→ TYPE DE MARCHÉ : **Privé**

→ MONTANT DES TRAVAUX : **90 000 € HT**

→ M^{e} D'OUVRAGE : **SAMSIC**

OPÉRATION RÉALISÉE PAR **Lhotellier 3D Solutions** | CONTACT - 02 32 86 89 30 - 3dsolutions@lhotellier.fr

→ www.lhotellier.fr