

# → MF PRODUCTION

## Remplacement de la couverture amiante ciment

MAROMME (76)



ANNÉE DE LIVRAISON → 2015

### → MISSION / DESCRIPTION


Remplacement de la couverture amiante ciment par le dessus avec repose de couverture provisoire.

### → SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

L'opération consiste au remplacement de 1 500 m<sup>2</sup> de couverture en amiante ciment, par le dessus sans occasionner de gêne pour l'activité de l'entreprise utilisatrice en dessous. Pour cela, nous avons mis en place un filet de sous face composé d'une grosse maille (anti chute pour le personnel), une petite maille pour les chutes de petits éléments (crochet, vis ...) et une bâche pour les infiltrations d'eau.




TRAVAUX  
PUBLICS




BÂTIMENT  
&  
GÉNIE  
CIVIL



DÉCONSTRUCTION  
DÉSAMIANTAGE  
DÉPOLLUTION




EAU




DÉCONSTRUCTION  
DÉSAMIANTAGE  
DÉPOLLUTION



IMMOBILIER



MATÉRIAUX  
&  
INDUSTRIES



ÉNERGIE

→ SECTEURS D'ACTIVITÉ : Désamiantage / Dépollution

→ TYPE DE MARCHÉ : Privé

→ SURFACE : 1 231 m<sup>2</sup>

→ MONTANT DES TRAVAUX : 60 000 € HT

→ M<sup>e</sup> D'OUVRAGE : MF Production