



RD 60



ANNÉE DE LIVRAISON → 2015

→ MISSION / DESCRIPTION

- Terrassement et réalisation de l'ensemble de la structure voirie.
- 40 cm de couche de forme D2/D3.
- Couche de fondation en grave hydraulique 0/20 T3 sur 21 cm.
- Couche de base en grave hydraulique 0/20 T3 sur 18 cm.
- Couche de liaison en BBSG 0/10 calcaire sur 6 cm.
- Couche de roulement en BBSG 0/10 porhyre sur 5 cm.

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Chantier réalisé en 45 jours.
- Soit 50 000 m³ de terrassement (25 000 m³ de GNT 0/80 Calcaire et 20 000T de grave hydraulique de Classe T21.













- → SECTEUR D'ACTIVITÉ : Aménagement
- → TYPE DE MARCHÉ : Public
- → SURFACE : 80 000 m²
- → MONTANT DES TRAVAUX : 652 000 € HT
- → M° D'OUVRAGE : Conseil Général du Pas-de-Calais
- → M^e D'ŒUVRE : M.D.A.D. de l'Arrageois