Relocalisation du CMS d'Albert et des CER de Bray-sur-Somme et d'Albert

Aménagements extérieurs

ALBERT (80)



ANNÉE DE LIVRAISON → **2017**

→ MISSION / DESCRIPTION

Travaux d'assainissement
Mise en oeuvre de GNT 0/31.5 et enrobé 0/6 manuellement et bordurage
Aménagement de chemins piétons et d'espaces verts

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

Réhabilitation d'un site existant
Mise en place d'une centrale à saumure
Réalisation d'une station de lavage et d'un abris à sel
Mise en place d'une toiture rétractable
Réalisation de 450 m² de murs banchés

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTION
DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION
EAU
DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION
IMMOBILIER
MATÉRIAUX & INDUSTRIES
ÉNERGIE

→ SECTEUR D'ACTIVITÉ : **Aménagement**
→ TYPE DE MARCHÉ : **Public**
→ MONTANT DES TRAVAUX : **595 000 €**
→ M^e D'OUVRAGE : **Conseil Départemental de la Somme**
→ M^e D'ŒUVRE : **EURL JL.Lardoux**