Construction du centre Sir John Monash - Mémorial Villers-Bretonneux

Terrassement-VRD

VILLERS-BRETONNEUX (80)



ANNÉE DE LIVRAISON → **2017**

→ MISSION / DESCRIPTION

Travaux de voiries : chaussées en pavés, en dalle préengazonnées et pierres naturelles
Bordurage et stationnements
Aménagement de cheminements piétons accessibles aux PMR
Pose d'une fosse septique et poste de refoulement
Création de chambres collectrices pour géothermie
Création d'une plateforme pour ANZAC DAY

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

Travaux d'extension autour d'un monument de mémoire de guerre en site occupé
50 000 m³ de terrassement
Poste de relevage à 8m de profondeur
Protection du site existant

TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL
DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION
EAU
DÉCONSTRUCTION DÉSAMIANTAGE DÉPOLLUTION
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
MATÉRIAUX & INDUSTRIES
ÉNERGIE

→ SECTEURS D'ACTIVITÉ : **Démolition et déconstruction sélective / Aménagement**
→ TYPE DE MARCHÉ : **Public**
→ MONTANT DES TRAVAUX : **2 249 000 €**
→ M^e D'OUVRAGE : **Australian Government Department of Veterans Affairs**
→ M^e D'ŒUVRE : **Cox Architecture**